COSTI PARAMETRICI DEGLI INTERVENTI - Piano Comunale della Mobilità Ciclistica

N.	Codice E.P.U. / *Codice C.M.*	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro	FATTORI				Prodotti e Quantità	IMPORTO in Euro
					Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza		
	C.02 .01 . 2	**Demolizione muretto H= 1 m**								
1	20 .1.BQ 4.01.B	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO Per calcestruzzo andante armato								
		Prezzo unitario (demolizione muretto)			1,000	1,000	0,300	1,000	0,300	
		Prezzo unitario (demolizione fondazione recinzione)			1,000	1,000	0,500	0,500	0,250	
			m3	330,79					0,550	181,93
2	11 .8.CP 1.01.B	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 90% della densità massima AASHTO								
		Prezzo unitario (riempimento volume demolizione fondazioni)			1,000	1,000	0,500	0,500	0,250	
			m3	41,07					0,250	10,27
		TOTALE Demolizione muretto H= 1 m								**192,20**
		TOTALE LAVORI								**192,20**